CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE TRANSFORMADOR - TAC

MEDIÇÃO

DESCRIÇÃO	LN	DE	PARA	PROTOCOLO
POSICAO DO TAP	YLTC	TAC	SCADA	MMS
TEMPER. ENROLAMENTO	SPTR	TAC	SCADA	MMS
TEMPER. OLEO	SIML	TAC	SCADA	MMS

SUPERVISÃO

DESCRIÇÃO	LN	DE	PARA	PROTOCOLO
VENT FORÇADA 1º ESTAGIO	CCGR	TAC	SCADA	MMS
VENT FORÇADA 2º ESTAGIO	CCGR	TAC	SCADA	MMS
CHAVE SELETORA VENTILAÇÃO FORÇADA 1	CCGR	TAC	SCADA	MMS
CHAVE SELETORA VENTILAÇÃO FORÇADA 2	CCGR	TAC	SCADA	MMS
VENT FORÇADA	CCGR	TAC	SCADA	MMS
VENTILAÇÃO FORÇADA	CCGR	TAC	SCADA	MMS
TEMP. ENROLAMENTO 1° ESTAGIO	SPTR	TAC	SCADA	MMS
TEMP. ENROLAMENTO 2° ESTAGIO	SPTR	TAC	SCADA	MMS
TEMP. ÓLEO 1° ESTAGIO	SIML	TAC	SCADA	MMS
TEMP. ÓLEO 2° ESTAGIO	SIML	TAC	SCADA	MMS
WATCHDOG 2440	LPHD	TAC	SCADA	MMS
COMUNICAÇÃO 2414	LCCH	TAC	SCADA	MMS
LOCAL/REMOTO TAP	YLTC	TAC	SCADA	MMS
TAP MANUAL/AUTOMÁTICO	ATCC	TAC	SCADA	MMS
BLOQUEIO SUBTENSÃO	GGIO	TAC	SCADA	MMS
BLOQUEIO SOBRECORRENTE	GGIO	TAC	SCADA	MMS
BLOQUEIO SOBRETENSÃO	GGIO	TAC	SCADA	MMS
DISCREPANCIA DE TAP	YLTC	TAC	SCADA	MMS

COMANDOS

DESCRIÇÃO	LN	DE	PARA	PROTOCOLO
COMANDO SUBIR TAP	YLTC	SCADA	TAC	MMS
COMANDO BAIXAR TAP	YLTC	SCADA	TAC	MMS
COMANDO TAP AUTOMÁTICO	ATCC	SCADA	TAC	MMS
COMANDO TAP MANUAL	ATCC	SCADA	TAC	MMS
COMANDO VENT. AUTOMÁTICA	CCGR	SCADA	TAC	MMS
COMANDO VENT. MANUAL	CCGR	SCADA	TAC	MMS